

Numero FAQ: 108-002

Prescrizioni antincendio AICAA, edizione 2015

Elenco note esplicative

108-15 / Garanzia dello stato di funzionamento degli asservimenti antincendio (AAI)

Cifra, Capoverso: [9, capoverso 4](#)

Tema: Intervallo per le verifiche integrali

Data della decisione: 23.04.2015

Domanda:

Le verifiche integrali devono essere eseguite e protocollate durante la fase dell'esercizio a intervalli regolari. **L'intervallo delle verifiche integrali** è dato dalla complessità dell'intero sistema e vien definito dall'autorità di protezione antincendio.

Su quale base l'autorità di protezione può stabilire un intervallo sensato?

Risposta comitato PA:

La cifra 9, capoverso 4, è da modificare come segue:

Le verifiche integrali devono essere eseguite e protocollate durante la fase dell'esercizio a intervalli regolari. L'intervallo delle verifiche integrali è dato dalla complessità dell'intero sistema e viene definito dal pianificatore specialista ed approvato dall'autorità di protezione antincendio. Sono possibili intervalli più brevi per le parti singole dell'impianto e le componenti, in base alle indicazioni del fabbricante.

Correzione (previsto 2016)

FAQ resa pubblica