



2008-15 Prevenzione incendi sui cantieri

A 4 Lista di controllo - Incollaggio a caldo / saldatura / asciugatura con fiamma libera



Superiore

Misure di protezione	Ese-guito
Nel caso di superfici combustibili non predispongo possibilmente alcuna tecnica di lavoro con un aumentato pericolo di incendio (nessuna fiamma libera/aperta).	
Metto a disposizione gli estintori portatili prescritti (per ogni gruppo di lavoro almeno 1 x 12 kg o 2 x 6 kg di agente estinguente).	
Informo i dipendenti sulle distanze di sicurezza da rispettare e ne controllo la rispettiva ottemperanza.	
Provvedo per l'attuazione delle misure di protezione temporanee, con coperture ignifughe (per es. lastre di protezione antincendio, lamiere divisorie) o l'utilizzo di gel antincendio.	
Provvedo che dopo la conclusione dei lavori con fiamme libere, nel settore delle parti della costruzione combustibili, vengano messe in atto le misure di autocontrollo (impiego della termocamera o intervento della guardia del fuoco).	

Dipendente

Misure di protezione	Ese-guito
Nel caso di superfici combustibili rinuncio possibilmente alle tecniche di lavoro con un aumentato pericolo di incendio (nessuna fiamma libera/aperta).	
Metto in atto le misure di protezione temporanee, predisposte o altrimenti richieste, con coperture ignifughe (per es. lastre di protezione antincendio, lamiere divisorie) o l'utilizzo di gel antincendio.	
Sono in grado di raggiungere, in modo rapido e senza ostacoli, gli estintori portatili, e so come si usano.	
Conosco le distanze di sicurezza necessarie durante il lavoro con le fiamme libere e le rispetto.	
Dopo l'ultimazione dei lavori con fiamma libera, controllo il posto di lavoro e l'ambiente circostante sul materiale riscaldato, sull'odore di bruciato, sui punti con materiale latente e incandescente e sui piccoli nidi di incendio. Se non ho a disposizione una termocamera, continuo il controllo tramite la guardia del fuoco (rischio d'incendio medio: 2 ore, rischio d'incendio elevato: 4 ore).	